


Põdraoja lompide VEE2046050, VEE2046060, VEE2046070 ja VEE2046080 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 20.07.23.

Tüüp EELISes: paisjärv, aga ühelgi lombil pole EELISes paisu. Järvi pole 1975. aasta ortofotol:



Kõige allavoolupoolsem ehk lomp 60 on pigem üleujutatud sooala, vaid edelasopp vastu teed (pilt) ja kirdesopp meenutavad seisuveekogu:



Sarnaseid üleujutusalasid on ümbruskonnas veel, aga need on õigustatult kaardistatud soo, mitte veekoguna:



Lombina 60 võiks säilitada ainult selle praeguse kirdesopi. Praegu piirneb lomp teetammiga ning läbi selle läheb tavaline truup. Vaatluse ajal ei ulatunud lombi vesi truubini ning väljavool sellest puudus:



Kirdesoppi eraldi vaatamas ei käinud, kuid analoogia põhjal ülejäänud lombidega hoiab seda tõenäoliselt eelkõige üleval koprapais. Kirdesopi veetase näib olevat ka kõrgem kui ülejäänud lombi oma, mistõttu selle jagamine on ka seetõttu õigustatud.

Lomp 50 meenutab korralikku seisuveekogu:



Väljavoolukoht on edelasopis, kus on kobraсте poolt kõrgendatud pinnasevall, millest on looduslik ja kobraсте reguleeritav voolunõva läbi. Vaatluse ajal oli see kuiv:



Lomp 70 on samuti seisuveekogu staatuse vääriline:



Selle väljavool toimub loodesopist, kus on poole meetri laiune voolunõva läbi kõrge koprapaisu või kobraсте poolt kõrgendatud pinnasevalli:



Lomp 80 näeb ka järve moodi välja ning on neist neljast kõige kenam:



Selle väljavoolukoht on kirdesopis. Seal on kahekordne koprapais ja järvepoolsema koprapaisu all ilmselt ka pinnasevall. Vallist läheb läbi voolukanal, mis on küll kobraсте poolt täidetud, kuid suurvee ajal voolab vesi ilmselt okste vahelt läbi, kui üle nende:



Järeldus: Kõik lombid on ühetüübilised. Ilmselt on need kunagi rajatud pinnasevallide ja looduslike ülevooludega, mis toimivad ajutiselt. Nüüd on koprad neid ümber kujundanud. Seetõttu oleks kõigi nelja puhul sobiv muuta tüüp **tehisjärveks**. Kõige teepoolsemast lumbist nr. 60 tuleks veekoguna alles jätta vaid kirdesopp.